

# 工事内訳書

件名 社会福祉法人翡翠会 ほほえみの里かきつばた非常用発電設備工事

納入場所 千葉県大網白里市池田102番地1

納期 令和6年3月31日

概要 ディーゼル非常用発電設備工事  
電気工事、土木工事、その他

千葉県大網白里市大網字福田5347番地  
社会福祉法人 翡翠会  
理事長 大越一博

NO 1 .....

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ほほえみの里かきつばた非常用発電設備工事 DC出力115.2kw(Q PEAK DUO ML-G11.2 485×240枚)						
1. 商品代		1	式			
2. 電気設備工事		1	式			
3. 土木工事		1	式			
4. 共通費		1	式			
5. 諸経費		1	式			
【合計】						

NO. 2

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 商品代						
DGM25MKC-PD	単相・三相同時出力ディーゼル発電機	1	基			
上記送料		1	式			
<b>【小 計】</b>						

NO 3

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 電気設備工事						
発電機据付	ケミカルアンカー打設/レベル調整/ユニック	1	式			
引込開閉器盤据付	電力量計取付スペース×2個/支持材	1	式			
配線用遮断器取付	MCB3P75AT(電灯用)	2	個			
配線用遮断器取付	MCB3P75AT(電力用)	2	個			
メカニカルインターロック取付		2	個			
電灯電源ケーブル敷設	CVT22sq	5	m			
電灯電源ケーブル敷設	CVT22sq	5	m			
電線管敷設	FEP80 φ	10	m			
電線管敷設	FEP30 φ	5	m			
電源ケーブル・電力量計盛替え	CVT100sq(電灯)・CVT60sq(動力)	1	式			
【小 計】						

NO 4 .....

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 土木工事						
発電機基礎工事	1900×1100×400	1	式			
アスファルト撤去		1	式			
アスファルト運搬処分	3トン車	1	回			
残土運搬処分	3トン車	1	回			
【小 計】						

NO 5 .....

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4. 共通費						
共通仮設費		1	式			
現場管理費		1	式			
一般管理費		1	式			
【小 計】						

NO 6 .....

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5. 諸経費						
各所申請手数料	管轄消防署	1	式			
【小 計】						